Mengen & Kosten

Beton				
Überbauplatte				
9,60*3,50*0,35	11,76	m³	1600 €/m³	19.200 €
Kappen				
2*(9,60+2*2,50)* (0,75*0,30+0,25*0,30)	8,76	m³	2200 €/m³	18.000 €
Betonstahl				
Überbau				
180kg/m³	2,1168	t	1500 €/t	3.000 €
Kappen				
100kg/m³	0,876	t	2000 €/t	1.800 €
Abdichtung, Beläge usw.				
(9,60+2*2,50)*3,50	51,1	m²	400 €/m³	20.000 €
Geländer				
2*(9,60+2*2,50)	29,2	m	700 €/m³	21.000 €
Zwischensumme				83.000 €
Baustelleneinrichtung	10	%		8.300 €
Sonstiges	5	%		4.565 €
Baukosten	**Netto**			**95.865** €
Anrechenbare Kosten = Baukosten				
HOAI § 44 Bauwerke, Zone II.		Mindestsatz		
100%	12005 €			
LP1-4	55%			6.603 €
HOAI § 49 Bauwerke, Zone II.		Mindestsatz		
100%	8946 €			
LP1-4	58%			5.189 €
Umweltplanung pauschal				5.000 €
Planungskosten Lp 1-4				**16.791** €
Gesamt Netto				***112.656*** €
Gesamt Brutto				***134.061*** €