

Anlage 1  
zum Projektantrag „Instandsetzung und Sanierung des P+R Parkhauses Lahnstraße“

<b>Kostenschätzung 08009-2 PH Lahnstraße, KKS</b>				
<b>Bauvorhaben:</b>		<b>Bauherr:</b>		
P+R Parkhaus am Bahnhof Lahnstraße Stadt Giessen		Universitätsstadt Giessen Der Magistrat, Hochbauamt Ostanlage 25 35390 Giessen		
<b>Ausschreibung nach DIN 276 (2006)</b>				<b>Gesamt</b>
Tag der Auswertung: 20.07.2009				enthaltene MWSt.
				<b>1.910.309,93 EUR</b>
				362.958,89 EUR
<b>Gesamtsumme inkl. MWSt.</b>				<b>2.273.268,82 EUR</b>
<b>Die Auswertungssumme Netto von 1.910.309,93 EUR verteilt sich auf folgende Kostengruppen:</b>				
KG / OZ	Kostengruppe DIN 276 (2006) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag Eh.-Preis	Gesamt EUR
<b>300</b>	<b>Bauwerk - Baukonstruktionen</b> Gesamt inkl. 19.00% MWSt.			<b>1.910.309,93</b> 2.273.268,82
01	Projekt Kurzfristige Maßnahmen KKS			1.361.363,97
01.01	Maßnahmn Baustelleneinrichtung			8.365,00
01.02	Maßnahmn Freideck 3.OG			496.537,40
01.02.1	LV Abdichtung			463.459,72
01.02.2	LV Betonsanierung Brüstungselemente			24.515,68
01.02.3	LV Markierungsarbeiten			4.242,00
01.02.4	LV Metallbauarbeiten			4.320,00
01.03	Maßnahmn PD 2.OG			207.529,10
01.03.1	LV Instandsetzung			203.209,10
01.03.1.1	Titel Baustelleneinrichtung			4.925,00
01.03.1.2	Titel Schutzmaßnahmen			500,00
01.03.1.3	Titel Prüfungen			3.500,00
01.03.1.4	Titel Abbrucharbeiten Gußasphalt um Mittelstützen			11.590,00
01.03.1.5	Titel Abdichtung und Belag um Mittelstützen			68.758,00
01.03.1.6	Titel Einbau KKS			81.948,90
01.03.1.7	Titel Instandsetzung, Oberflächenschutz			30.948,20
01.03.1.8	Titel Markierungsarbeiten			1.039,00
01.03.2	LV Metallbauarbeiten			4.320,00
01.04	Maßnahmn PD 1.OG			208.845,70
01.04.1	LV Instandsetzung			204.525,70
01.04.1.1	Titel Baustelleneinrichtung			4.925,00
01.04.1.2	Titel Schutzmaßnahmen			500,00
01.04.1.3	Titel Prüfungen			3.500,00
01.04.1.5	Titel Abbrucharbeiten Gußasphalt um Mittelstützen			11.590,00
01.04.1.6	Titel Abdichtung und Belag um Mittelstützen			73.726,00
01.04.1.7	Titel Einbau KKS, 11 Mittelstützen, 2 Wände, 1 Randur			78.886,50
01.04.1.8	Titel Instandsetzung, Oberflächenschutz			30.948,20
01.04.1.9	Titel Markierungsarbeiten			450,00
01.04.2	LV Metallbauarbeiten			4.320,00
01.05	Maßnahmn PD EG			134.754,27
01.05.1	LV Instandsetzung			134.754,27
01.05.1.1	Titel Baustelleneinrichtung			4.515,00
01.05.1.2	Titel Schutzmaßnahmen			500,00
01.05.1.3	Titel Prüfungen			3.500,00
01.05.1.4	Titel Aufnehmen des Verbundpflasters um Mittelstütz			13.715,00
01.05.1.5	Titel Abdichtung um Mittelstützen und Randbereiche			42.550,77
01.05.1.6	Titel Einbau KKS			69.613,50
01.05.1.7	Titel Markierungsarbeiten			360,00
01.06	Maßnahmn Auf- und Abfahrten			204.332,50
01.06.1	LV Verkehrsregelung			10.000,00
01.06.2	LV Fahrbahn			194.332,50
Hinweis: Teilmengen von Positionen können auf verschiedene Kostenstellen verteilt sein.				
Alle Einzelbeträge Netto in EUR		T = Position mit Teilmengen		20.07.2009 - Seite 1 von 2

## Kostenschätzung 08009-2 PH Lahnstraße, KKS

KG / OZ	Kostengruppe DIN 276 (2006) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag	Gesamt EUR
			Eh.-Preis	
01.07	Maßnahm Ingenieurleistungen			101.000,00
02	LV Mittelfristige Maßnahmen			548.945,96
02.01	Titel PD 2.OG			138.181,75
02.01.01	Instandsetzung			138.181,75
02.01.01.01	Baustelleneinrichtung			4.879,00
02.01.01.02	Schutzmaßnahmen			500,00
02.01.01.04	Abbrucharbeiten Gußasphalt im Randbereich			9.751,00
02.01.01.05	Abdichtung und Belag im Randbereich			76.558,00
02.01.01.06	Instandsetzung, Oberflächenschutz			45.575,75
02.01.01.07	Markierungsarbeiten			918,00
02.02	Titel PD 1.OG			138.181,75
02.02.01	Instandsetzung			138.181,75
02.02.01.01	Baustelleneinrichtung			4.879,00
02.02.01.02	Schutzmaßnahmen			500,00
02.02.01.03	Abbrucharbeiten Gußasphalt im Randbereich			9.751,00
02.02.01.04	Abdichtung und Belag im Randbereich			76.558,00
02.02.01.05	Instandsetzung, Oberflächenschutz			45.575,75
02.02.01.06	Markierungsarbeiten			918,00
02.03	Titel PD EG			68.523,22
02.03.01	Instandsetzung			68.523,22
02.03.01.01	Baustelleneinrichtung			3.472,50
02.03.01.02	Schutzmaßnahmen			500,00
02.03.01.03	Aufnehmen des Verbundpflasters im Randbereich			17.822,00
02.03.01.04	Abdichtung im Randbereich			12.803,50
02.03.01.05	Instandsetzung, Oberflächenschutz			33.007,22
02.03.01.06	Markierungsarbeiten			918,00
02.04	Titel Treppenhaus			46.595,54
02.04.01	Podeste und Treppenläufe			24.237,22
02.04.02	Wandscheiben, Podestuntersichten und Treppen			20.958,32
02.04.03	Metallbauarbeiten			1.400,00
02.05	Titel Auf- und Abfahrten			107.463,70
02.05.01	Verkehrsregelung			2.500,00
02.05.02	Decken und Wände			104.963,70
02.06	Titel Ingenieurleistungen			50.000,00

<b>Projekt: 08009-2 PH Lahnstraße, KKS</b>	<b>1.910.309,93 EUR</b>
enthaltene MWSt.	362.958,89 EUR
<b><u>Gesamtsumme inkl. MWSt.</u></b>	<b><u>2.273.268,82 EUR</u></b>

Darmstadt,  
(Ort und Datum)

KuA Consult GmbH, Edmund Ackermann  
(Stempel und Unterschrift)

Hinweis: Teilmengen von Positionen können auf verschiedene Kostenstellen verteilt sein.